



## ประกาศเทศบาลตำบลหนองคล้า

เรื่อง ประกาศสอบราคา โครงการโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า  
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา เทศบาลตำบลหนองคล้า

ด้วย เทศบาลตำบลหนองคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ตามโครงการโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา ขนาดพื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 24 คัน พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นและตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองคล้ากำหนด) งบประมาณ 587,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 602,000.- บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน) นั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 293,500.- บาท(สองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลหนองคล้า
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองคล้า

ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองคล้า และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเอง หากไม่ไปดูสถานที่ จะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดแจ้งแล้ว

กำหนดยื่นของสอบราคา ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง(งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า ในวันและเวลาราชการ และ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(อำเภอท่าใหม่)

/กำหนดเปิดซอง.....

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่  
กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อขายหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(อำเภอท่าใหม่)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ในราคาชุดละ 1,200.-บาท(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่  
กองคลัง(งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า เลขที่ 299 ถนนชุมวิท หมู่ที่ 3 ตำบล  
ทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา  
08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ [www./E-mail:admin@nongkhlacity.go.th](http://www./E-mail:admin@nongkhlacity.go.th)  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3943-7290 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)



( นายทรงวุฒิ เสริมสัย )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ                                  โครงการโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    งบประมาณ 587,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 9/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ โรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
3. ลักษณะงาน      โครงการโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า  
โดยสังเขป      ขนาดพื้นที่ จอดรถยนต์ได้ จำนวน 24 คัน พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นและตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองคล้ากำหนด)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  
เป็นเงิน 602,000.- บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)  
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 )
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

|                 |            |         |                              |               |
|-----------------|------------|---------|------------------------------|---------------|
| 1. นายป้อ       | ใจกล้า     | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิรักษ์  | อุทัยรัมย์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด             | กรรมการ       |
| 3. นายอดิศักดิ์ | พึงผึ่ง    | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ       |

## โครงการโรงจอดรถยนต์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า

รายการปริมาณงาน ขนาด พื้นที่ จอดรถยนต์ ได้ จำนวน 24 คัน

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลหนองคล้า หมู่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคล้า

ประมาณการโดย นาย ไพโรจน์ ชนะสิทธิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

| ลำดับ                                               | รายการ                                       | ค่าวัสดุและแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|
|                                                     |                                              | รวมเป็นเงิน (บาท) |          | รวมเป็นเงิน (บาท)  |          |
| 1                                                   | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร                       |                   |          |                    |          |
|                                                     | - ปร. 4-1 , 4-2 (เทคอนกรีตรอบสำนักงานเทศบาล) | 458,836.74        | 1.3074   | 599,883.15         |          |
| 2                                                   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                     | 3,000.00          |          | 3,000.00           |          |
| เงื่อนไข                                            |                                              |                   |          |                    |          |
| เงินย่ำล่วงหน้า 0 %    เงินประกันผลงาน 0 %          |                                              |                   |          |                    |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |                                              |                   |          |                    |          |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน                          |                                              |                   |          | 602,883.15         |          |
| สรุปยอดงบประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น |                                              |                   |          | 602,000.00         | บาท      |
| (หกแสนสองพันบาทถ้วน)                                |                                              |                   |          |                    |          |

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ)

(นายนรา ศิริพัฒน์พงษ์ธร)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วย

(ลงชื่อ)

(นายป้อ ใจกล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อุทัยรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ

ลงชื่อ)

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

(ลงชื่อ)

นายอดิศักดิ์ พิงษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการโรงจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า  
 รายการปริมาณงาน ขนาด พื้นที่ จอดรถยนต์ ได้ จำนวน 24 คัน  
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคล้า  
 ประมาณการโดย นายไพโรจน์ ชนะสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

| ลำดับ | รายการ                                          | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเป็นเงิน<br>ทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|       |                                                 |          |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |                         |          |
| 1     | งานฐานราก + เหล็กเสริมคอนกรีต                   |          |       |           |            |           |           |                         |          |
|       | 1.1 งานขุดดินฐานราก พร้อมถมคืน                  | 55.00    | ลบ.ม. | -         | -          | 91.00     | 5,005.00  | 5,005.00                |          |
|       | 1.2 งานคอนกรีตฐานราก ค.2 240 ksc                | 18.00    | ลบ.ม. | -         | -          | 398.00    | 7,164.00  | 7,164.00                |          |
|       | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                          | 6,048.00 | กก.   | 2.82      | 17,055.36  | -         | -         | 17,055.36               |          |
|       | - ทราห์ยาบ                                      | 10.80    | ลบ.ม. | 864.49    | 9,336.49   | -         | -         | 9,336.49                |          |
|       | - หิน 1 - 2                                     | 19.62    | ลบ.ม. | 560.75    | 11,001.91  | -         | -         | 11,001.91               |          |
|       | - น้ำผสมคอนกรีต                                 | 3,474.00 | ลิตร  | 0.02      | 69.48      | -         | -         | 69.48                   |          |
|       | 1.3 เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.                      | 1.02     | ตัน   | 18,991.90 | 19,371.73  | 3,401.00  | 3,469.02  | 22,840.75               |          |
|       | 1.4 เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.                       | 0.02     | ตัน   | 20,460.52 | 409.21     | 3,401.00  | 68.02     | 477.23                  |          |
| 2     | งานโครงสร้างคานาเหล็ก + เสาเหล็ก + ยกติดตั้ง    | 363.00   | ตร.ม. | -         | -          | 190.00    | 68,970.00 | 68,970.00               |          |
|       | 2.1 เหล็กอาบสังกะสี Ø 4" (สีน้ำเงิน)            | 35.00    | ท่อน  | 2,850.00  | 99,750.00  | -         | -         | 99,750.00               |          |
|       | 2.2 เหล็กอาบสังกะสี Ø 2" (สีน้ำเงิน)            | 15.00    | ท่อน  | 1,250.00  | 18,750.00  | -         | -         | 18,750.00               |          |
|       | 2.3 เหล็กกล่อง 2" x 6" หนา 3.2 มม.              | 44.00    | ท่อน  | 1,700.00  | 74,800.00  | -         | -         | 74,800.00               |          |
|       | 2.4 เหล็ก DB Ø20 มม.เชื่อมต่อความยาวน๊อต        | 0.07     | ตัน   | 19,835.00 | 1,388.45   | 3,401.00  | 238.07    | 1,626.52                |          |
|       | 2.5 แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 0.20 x 0.45 หนา 12 มม. | 106.00   | กก.   | 50.00     | 5,300.00   | -         | -         | 5,300.00                |          |
|       | 2.6 น๊อตดำเกลียวละเอียด ขนาด Ø 20 มม.           | 30.00    | ตัว   | 35.00     | 1,050.00   | -         | -         | 1,050.00                |          |
|       | 2.7 เหล็กปิดหัวแป๊ป Ø 4"                        | 20.00    | อัน   | 25.00     | 500.00     | -         | -         | 500.00                  |          |
|       | รวม                                             |          |       |           | 258,782.63 | +         | 84,914.11 | 343,696.74              |          |

(ต่อ ปร.4-2)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการโรงจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า  
 รายการปริมาณงาน ขนาด พื้นที่ จอดรถยนต์ ได้ จำนวน 24 คัน  
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองคล้า  
 ประมาณการโดย นายไพโรจน์ ชนะสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

| ลำดับ                   | รายการ                                                   | จำนวน  | หน่วย   | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |            | รวมเป็นเงิน<br>ทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------------|----------|
|                         |                                                          |        |         | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |                         |          |
|                         | ยอดยกมา                                                  |        |         |           | 258,782.63 | +         | 84,914.11  | 343,696.74              |          |
| 3                       | งานมุงหลังคา + น็อคยึด                                   | 363.00 | ตร.ม.   | -         | -          | 70.00     | 25,410.00  | 25,410.00               |          |
|                         | 3.1 หลังคาแผ่น เมทัลชีส ขนาด 0.75 x 5.50 ม. หนา 0.47 มม. | 90.00  | แผ่น    | 856.00    | 77,040.00  | -         | -          | 77,040.00               |          |
|                         | 3.2 หลังคา เมทัลชีส หนา 0.47 มม. (ปิดข้าง)               | 22.00  | เมตร    | 150.00    | 3,300.00   | 80.00     | 1,760.00   | 5,060.00                |          |
|                         | 3.3 ตัวเร่งเกลียว Seclot ยาว 8"                          | 16.00  | ตัว     | 70.00     | 1,120.00   | -         | -          | 1,120.00                |          |
| 4                       | งานทาสี                                                  | 136.00 | ตร.ม.   | -         | -          | 35.00     | 4,760.00   | 4,760.00                |          |
|                         | 4.1 ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง ขนาด 3.5 ลิตร (ทา 2 รอบ)   | 5.00   | กระป๋อง | 350.00    | 1,750.00   | -         | -          | 1,750.00                |          |
| รวมราคาค่าแรงงาน ต้นทุน |                                                          |        |         |           | 341,992.63 | +         | 116,844.11 | 458,836.74              |          |

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์ ชนะสิทธิ์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

หมายเหตุ

- ราคาสินค้าก่อสร้างใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และสืบราคาจากผู้ประกอบการหรือตัวแทนจำหน่ายภายในจังหวัดจันทบุรี และจาก <http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE-PRESENT/table-month-regionCsi.asp> เมื่อ มกราคม 2560
- ค่าแรงงานใช้บัญชีแรงงานของสำนักงานประมาณ และจากแรงงานภายในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี